

## Kundeninformation

### Zur Baumaßnahme

**18-10-030      Auswechslung Trinkwasser-Leitung  
Rothenburger Straße**



### Baumaßnahme Trinkwasser (TW)

Auf der Rothenburger Straße im Bereich zwischen Am Anker und der Albert-Schweitzer-Straße befinden sich auf der nördlichen und der südlichen Straßenseite jeweils eine TW-Hauptleitung. Wegen geplanter Baumaßnahmen durch Anlieger macht sich die Stilllegung der nördlich gelegenen Leitung erforderlich. Im Gehweg südlich der Fahrbahn wird wegen der erforderlichen Dimensionserhöhung eine neue TW-Leitung verlegt und die hier vorhandene Leitung zurückgebaut. Die Grundstücke Rothenburger Straße 30 bis 38 werden zu gegebener Zeit über eine provisorische Leitung mit TW versorgt. Zur Anbindung der neu verlegten Leitung an die vorhandenen TW-Hausanschlüsse machen sich teilweise auch in den Anliegergrundstücken Erdarbeiten erforderlich. Mit den betroffenen Eigentümern werden gesonderte Absprachen geführt. Technologisch bedingt kommt es im gesamten Bauabschnitt zu kurzzeitigen Unterbrechungen in der TW-Versorgung. Die betroffenen Haushalte werden davon rechtzeitig in Kenntnis gesetzt.

### Lichtwellenleiternetz (LWL)

Zum Aufbau eines LWL-Netzes werden mit der TW-Leitung gleichzeitig Mikrorohre (MR) verlegt. Für die Grundstücke im Baubereich besteht eine Anschlussmöglichkeit. Die infrage kommenden Anlieger werden in den nächsten Tagen gesondert angeschrieben.

### Bauzeit

Die Baumaßnahme wird in drei Bauabschnitten durchgeführt.

Geplanter Baubeginn:      01.04.2019

Geplantes Bauende:      28.06.2019

### Gehwege / Fahrbahnen / Straßenverkehr

Die Erdarbeiten werden im Gehwegbereich in offener Bauweise ausgeführt. Eine halbseitige Straßensperrung ist erforderlich. Der Straßenverkehr wird, wenn notwendig, über eine Ampelanlage geregelt. Die Straßenquerungen für die TW-Hausanschlussleitungen sollen im geschlossenen Rohrvortrieb erfolgen. Der Zugang zu den einzelnen Grundstücken kann während der Bauzeit eingeschränkt sein. Wir bemühen uns, die Unannehmlichkeiten für alle Anlieger so gering wie möglich zu halten. Bitte beachten Sie die temporären Verkehrsbeschilderungen. Generell ist mit Baustellenverkehr zu rechnen. Alle Verkehrsteilnehmer werden um ruhiges und besonnenes Verhalten während der Baumaßnahme gebeten. Sollten Anlieger im angegebenen Zeitraum eigene Baumaßnahmen, Umzüge, Warenlieferungen oder ähnliches geplant haben, bitten wir Sie, sich mit uns oder dem ausführenden Bauunternehmen rechtzeitig in Verbindung zu setzen.

### Grenzmarkierungen

Im Baufeld befindliche Grenzsteine, Vermessungspunkte sind vom Eigentümer vor der Baumaßnahme freizulegen und deutlich zu kennzeichnen. Die Baufirma oder die SWN sind von der Lage in geeigneter Form zu informieren. Ein Anspruch auf Wiederherstellung von Grenzmarkierungen, die nicht angezeigt wurden, besteht nicht.

### Müllentsorgung

Während der Baumaßnahme erfolgt die Müllentsorgung wie gewohnt durch die NEG. Da, je nach Baufortschritt, die Erreichbarkeit der Grundstücke eingeschränkt ist, wird eine Sammelstelle außerhalb des Baubereichs eingerichtet. Die betroffenen Anlieger werden gebeten, die gut leserlich gekennzeichneten Tonnen und gelben Säcke bis 15:00 Uhr am Tag **vor** dem Entsorgungstermin an die Grundstücksgrenze zu stellen. Die Baufirma übernimmt dann den An- und Abtransport zur Sammelstelle.

Sollten Sie von der Baumaßnahme betroffen sein und sind nicht Grundstückseigentümer, bitten wir Sie, die Kundeninformation auch an Ihren Vermieter bzw. den Grundstückseigentümer weiterzuleiten.

Stadtwerke Niesky GmbH

#### Telefonnummern:

Bauherr:  
SWN, Trinkwassermeister, Herr Eichler      03588 253271

Baufirma:  
MIET-BAU Kernchen      03588 203362