

Kundeninformation

zur Baumaßnahme: 25-60-023 Verlegung Trinkwasserleitung Ödernitz August-Bebel-Straße 1. und 2. Bauabschnitt



Baumaßnahme

Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit mit Trinkwasser (TW) beabsichtigt die Stadtwerke Niesky GmbH (SWN) auf der August-Bebel-Straße, zwischen der Kreuzung Ullersdorfer Straße und der Kreuzung Helmut-Just-Straße, eine neue Hauptleitung zu verlegen.

Während der Bautätigkeit kann es zu technologisch bedingten Stillstandzeit kommen.

Leistungszeitraum

1. Bauabschnitt

Kreuzung Ullersdorfer Straße
bis Ortseingang Ödernitz

Baubeginn geplant: 08.09.2025

Bauende geplant: 02.10.2025

2. Bauabschnitt

Ortseingang Ödernitz

bis Kreuzung Helmut-Just-Straße

Baubeginn geplant: 06.10.2025

Bauende geplant: 14.11.2025

Trinkwasserleitung (TW)

Es ist geplant die neue TW-Leitung im geschlossenen Rohrvortriebsverfahren zu verlegen. Dazu sind alle etwa 80 m bis 100 m Kopflöcher erforderlich.

Im 1. Bauabschnitt wird die Leitung im Grünstreifen zwischen dem Radweg und der Straße verlegt.

Im 2. Bauabschnitt wird die neue TW-Leitung in der Straße, ebenfalls im geschlossenen Rohrvortriebsverfahren, verlegt. Die vorhandenen TW-Hausanschlüsse werden im Straßenbereich erneuert und an der Grundstücksgrenze auf die vorhandene Leitung umgebunden. Zur TW-Versorgung der am Baubereich anliegenden Grundstücke, wird während der Bauzeit eine provisorische „Sommer“-Leitung errichtet.

Es kommt zu kurzzeitigen Unterbrechungen in der Wasserversorgung, teilweise für ganz Ödernitz. Die betroffenen Haushalte werden davon rechtzeitig in Kenntnis gesetzt.

Straßen, Wege und Zufahrten

Im 1. Bauabschnitt ist wegen der Bautätigkeit der Fahrradweg während der Arbeitszeiten gesperrt.

Im 2. Bauabschnitt macht sich auf der August-Bebel-Straße - zwischen Ortseingang und der Kreuzung Helmut-Just-Straße - eine Vollsperrung erforderlich. Bitte beachten Sie, dass im gesamten Baubereich Halteverbot besteht. Die Zuwegungen zu den Grundstücken August-Bebel-Straße 101 bis 106 sind teilweise eingeschränkt. Es ist damit zu rechnen, dass die Grundstücke vorübergehend, auch außerhalb der Arbeitszeit, mit Fahrzeugen nicht erreichbar sind. Bitte stimmen Sie sich rechtzeitig mit der Baufirma oder den SWN ab. Die Straße wird nach Beendigung der Baumaßnahme wieder hergestellt. Bitte beachten Sie die temporären Verkehrsbeschilderungen. Alle Verkehrsteilnehmer werden um ruhiges und besonnenes Verhalten während der Baumaßnahme gebeten. Wir bemühen uns, die Unannehmlichkeiten für alle Anlieger so gering wie möglich zu halten. Sollten Anwohner im angegebenen Zeitraum eigene Baumaßnahmen, Umzüge, Warenanlieferungen oder ähnliches geplant haben, bitten wir Sie, sich mit uns oder dem ausführenden Bauunternehmen rechtzeitig in Verbindung zu setzen.

Müllentsorgung

Während der Baumaßnahme erfolgt die Müllentsorgung wie gewohnt durch die NEG. Im 2. Bauabschnitt werden die Anlieger der Grundstücke **August-Bebel-Straße 101 bis 106** gebeten die gekennzeichneten Tonnen am Tag **vor** der regulären Müllentsorgung **bis 15:00 Uhr** an der Grundstücksgrenze abzustellen. Die Baufirma übernimmt den Transport aus dem Baustellenbereich zu einer Sammelstelle.

Grenzmarkierungen

Im Baufeld befindliche Grenzsteine u.ä. wurden durch unseren Vermesser vor Ort gekennzeichnet. Wir bitten Sie, als Eigentümer, sich von der Richtigkeit der Markierungen zu überzeugen. Es besteht kein Anspruch auf Wiederherstellung von Grenzmarkierungen, wenn diese nicht korrekt markiert und die fehlerhafte oder unvollständige Kennzeichnung den SWN nicht in geeigneter Weise angezeigt wurde.

Sollten Sie von der Baumaßnahme betroffen sein und sind nicht Grundstückseigentümer, bitten wir Sie, die Kundeninformation auch an Ihren Vermieter bzw. den Grundstückseigentümer weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Stadtwerke Niesky GmbH

Telefonnummern

Bauherr: Stadtwerke Niesky GmbH

Projektleitung Frau Kracht ☎ 03588 253239

Trinkwassermeister Herr Eichler ☎ 03588 253271

Baufirma: Kernchen MIET-BAU

Bauleitung Herr Pohl ☎ 03588 203362